

Przedmiar - roboty budowlane do proj. zamiennego

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Usługowo - Biurowy
ADRES INWESTYCJI : ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
INWESTOR : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ADRES INWESTORA : ul. Krakowska 53, 45-018 Opole

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Gwizdek
DATA OPRACOWANIA : 24.04.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.04.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przedmiar- roboty budowlane					
1		Parter			
1	KNR 19-01 d.1 0345-05	Osadzenie krat metalowych w ścianach murowanych krata stała - krata wg projektu 5	m ² m ²	5.000	5.000
2	KNR 19-01 d.1 0345-05	Osadzenie krat metalowych w ścianach murowanych - analogia krata rolowana z napędem elektrycznym np. prod. firmy Horman typ SB HG-L 9lub SB HG-75 o wym. 2,05x 3,35 2.05 *3.35	m ² m ²	6.868	6.868
3	KNNR 2 d.1 1702-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo EI-60 - płyta ognioodporna np. PROMATEC 6.7	m ² m ²	6.700	6.700
4	KNNR 3 d.1 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych - analogia - drzwi p.poż EI30 przeszklone z samozamykaczami dwuskrzydłowe przeszklone 2x 120x200 wg projektu 6	m ² m ²	6.000	6.000
5	KNNR 2 d.1 0801-01	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów 5	m ² m ²	5.000	5.000
6	KNNR 2 d.1 0801-02	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii stropów i podciągów 2	m ² m ²	2.000	2.000
7	KNNR 2 d.1 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 18	m ² m ²	18.000	18.000
2		Piętro			
8	KNNR 3 d.2 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych - analogia - drzwi p.poż EI30 przeszklone z samozamykaczami dwuskrzydłowe przeszklone o wym 100+40 x200 z zaświeczeniem 140x65 w ramie wg projektu 4.8	m ² m ²	4.800	4.800
9	KNR 0-14 d.2 2012-03	Wymiana strpu podwieszanego - Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 17.5	m ² m ²	17.500	17.500
10	KNNR 2 d.2 0801-01	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów 5	m ² m ²	5.000	5.000
11	KNNR 2 d.2 0801-02	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii stropów i podciągów 6	m ² m ²	6.000	6.000
12	KNNR 2 d.2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 11	m ² m ²	11.000	11.000
3		Poddasze			
13	KNNR 2 d.3 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 120	m ² m ²	120.000	120.000
14	KNNR 2 d.3 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m 120	m ² m ²	120.000	120.000
15	KNNR 3 d.3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 1060x500 PCV k=1.1 z nawietrznikami 15*1.06*0.5	m ² m ²	7.950	7.950
16	KNNR 2 d.3 0801-01	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów 18	m ² m ²	18.000	18.000
17	KNNR 2 d.3 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 18	m ² m ²	18.000	18.000
				RAZEM	18.000